

附：搪瓷钢板及辅材相关参数：

搪瓷钢板相关参数				
序号	材料名称		说 明	
1	搪瓷 钢板	钢板	1.5mm零碳钢板，符合国家标准GB/T 13790	板块宽度为1200mm，表面为静电干法搪瓷钢板（TCGB NGDYH）
		背衬	15mm厚铝蜂窝板+0.5mm厚镀锌钢板	
2	龙骨		3mm镀锌钢板冲孔折弯成型，符合国家标准GB/T 6725-1992	
3	龙骨固定件		≥5mmQ235钢板冲孔折弯成型，成型后热镀锌（镀锌层厚>50μm）；符合国家标准GB/T 6725-1992	
4	膨胀螺栓		M10×80镀锌膨胀螺丝，符合国家标准GB/T 3098-2000	
5	连接螺栓		M10×20马车螺丝，普通镀锌，符合国家标准GB/T 3098-2000	

大合同付款方式：

(2) 工程费用支付：

a、合同价款内的工程款支付：1、工程开工前，发包人将本工程工资性工程预付款（施工合同价款项的1%）足额拨付至工资专户，工资性工程预付款在第一个月工资性工程进度款中扣回，当月不足，次月补足。2、工程进度款按每月进度报表由监理及发包人审核后支付，工程进度款支付额度为当月已核完成工程量的80%。在特殊情况下，因工程进度款不能及时支付，承包人不能因价款支付问题而影响工程进度、质量。3、本专项工程完成调试后支付至合同范围内已核完成工程量的83%。4、工程竣工验收合格后，承包人按当地档案馆的要求提交竣工资料及完整的结算资料并完成竣工备案后，工程进度款支付至合同范围内已

核完成工程量的 85%（水电费等扣款在进度款中同步扣除）。5、经结算审计后支付至审定总价的 97.5%，其余 2.5%余款作为工程质量保修金。

b、合同价款外的工程款支付：在施工进度质量正常的前提下，按《杭州大江东产业集聚区政府投资项目资金管理暂行办法》为准。

c、以上款项支付允许发包人有 30 天的后延。